

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE ZJAZDU I DROGI WEWNETRZNEJ						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-25 030802	Ściany z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie wiaty	m ²	10.000		
2 d.1	KNR 4-04 030501	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m ³	0.300		
3 d.1	KNR 2-01 010905	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.047		
4 d.1	KNR 2-01 010405	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą	szt.	3.000		
5 d.1	KNR 2-01 010605	Ręczne karczowanie pni	szt.	3.000		
6 d.1	KNR 2-01 011001	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	m ³	3.000		
7 d.1	KNR 2-01 011002	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	1.000		
8 d.1	KNR 2-01 011003	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	4.000		
9 d.1	KNR 2-31 081303	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11.000		
10 d.1	KNR 2-31 081203	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0.495		
11 d.1	KNR 2-31 080703	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	7.404		
12 d.1	KNR 2-31 080101	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	7.404		
13 d.1	KNR 4-01 010811	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.776		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY ZIEMNE				
14 d.2	KNR 2-01 030702	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) – wykop pod łąwy	m ³	3.393		
15 d.2	KNR 2-31 010101	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	208.330		
16 d.2	KNR 2-31 010102	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 2x	m ²	416.660		
17 d.2	KNR 4-01 010806	Wywóz ziemi samochodami samowyładowniczymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m ³	62.499		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
18 d.3	KNR 2-31 040204	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.590		
19 d.3	KNR 2-31 040305	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	23.560		
20 d.3	KNR 2-31 010302	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	208.330		
21 d.3	KNR 2-31 010403	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	18.880		
22 d.3	KNR 2-31 010404	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne – za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm krotność 2x	m ²	37.760		
23 d.3	KNR 2-31 011401	Podbudowa z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	18.880		
24 d.3	KNR 0-11 031703	Nawierzchnie z kostki betonowej "BEHATON" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	18.880		
25 d.3	KNR 2-31 011401	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	214.710		
26 d.3	KNR 2-31 011402	Podbudowa z gruzu betonowego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu x(-5)	m ²	1073.55 0		
27 d.3	KNR-W 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) – budowa	m ²	189.450		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Mość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Transport płyt drogowych o wym. 1,25x3,0x0,15 m (materiału zamawiającego) z miejsca składowania w Barlinku ul. Fabryczna 5 na plac budowy przy ul. Tunelowej : załadunek, transport, rozładunek				
28 d.4	Analiza indywidualna	Transport materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 2 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t - płyt drogowych	szt.	57.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Słownie:						